



CÓMO PREVENIR ACCIDENTES EN ÁREAS CON PEATONES Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE CARGA

PRINCIPALES CAUSAS

- » No respetar distancia entre equipos en operación y peatones.
- » Falta de protecciones para separar equipos y peatones.
- » Carga obstaculiza visión del operador.
- » Falta de normas de circulación para peatones y equipos.
- » Exceso de velocidad.
- » Peatón no visible y en área de circulación de equipos.
- » Condiciones deficientes: iluminación, estado del suelo, señalización, otras.
- » Distractores: celular, radiofrecuencia, otros.



PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS

EMPRESAS

- 1 Desarrollar Reglamento de Circulación, incluir reglas de convivencia y distanciamiento de seguridad entre peatones y equipos (mínimo 3 mts.).
- 2 Definir layout de circulación para equipos y peatones. Incluir barreras para separar flujos y proteger peatones.
- 3 Prohibir peatones sin justificación y "atajos" por áreas de operación de equipos.
- 4 Definir altura máxima de la carga transportada en equipos. No debe obstaculizar la visión del operador.
- 5 Prohibir el uso de celular en áreas de operación.
- 6 Establecer velocidad máxima (recomendación: 10 km/h). Programar equipos o instalar limitadores de velocidad.
- 7 Identificar áreas de alto riesgo como cruces o puntos ciegos y aumentar restricciones, demarcaciones, señalización, espejos panorámicos, etc.
- 8 Definir uso obligatorio de ropa de alta visibilidad para toda persona.

COMITÉS PARITARIOS

- 1 Realizar recorridos de seguridad y revisar acciones y condiciones inseguras, como:
 - » Distanciamientos.
 - » Protecciones.
 - » Demarcaciones.
 - » Señales de seguridad.
 - » Uso de ropa de alta visibilidad.
 - » Peatones en áreas de operación.
 - » Iluminación (150-300 lux D.S. 594/2000).
 - » Pavimentos en mal estado.
 - » Equipos en mal estado o sin mantenimiento.
- 2 Promover la capacitación y reforzamiento a trabajadores sobre los peligros de la interacción entre equipos y peatones.
- 3 Investigar todo tipo de incidentes relacionados a la operación de equipos de carga.

TRABAJADORES

- 1 Respetar distancia de seguridad entre peatones y equipos (mínimo 3 mts.).
- 2 Usar pasillo peatonal. Evitar ingreso a área de operación.
- 3 No obstaculizar la visión al trasladar carga con equipos.
- 4 Tocar bocina y disminuir velocidad en salidas de racks, ingreso o salida de bodega, etc.
- 5 Usar ropa de alta visibilidad.
- 6 No usar distractores al caminar o al operar equipos.
- 7 Operar equipos a velocidad moderada (recomendación: 10 km/h).
- 8 Detenerse, mirar y escuchar antes de ingresar a un área con equipos en movimiento. Hacer contacto visual con operadores y esperar preferencia de paso.