

RECOMENDACIONES PARA LABORES DE CARGUÍO, VACIADO, TRASLADO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

SÍLICE: MOVIMIENTOS DE TIERRA Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS



RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

- Verificar el suministro de aire para la cabina antes de iniciar la jornada laboral.
- Limpiar la cabina al menos una vez a la semana y en húmedo.
- Cuidar que durante la labor, no se abran, por ningún motivo, ventanas o puertas de la cabina.
- Velar que durante el carguío de materiales, el conductor del camión baje de la cabina y utilice protección respiratoria en caso de ser necesario.
- Usar protección respiratoria en forma permanente mientras se están efectuando tareas con herramientas manuales.

¿QUÉ SE DEBE HACER EN LAS INSTALACIONES?

- Permitir el acceso sólo a personal autorizado.
- Asegurar el suministro de agua para humectar materiales, residuos y vías de tránsito.

¿QUÉ ASPECTOS SE DEBEN CONSIDERAR EN LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS?

- Contar con cabinas herméticas dotadas con ventilación y filtros EPA.
- Cubrir la carga de los camiones con carpa, en caso de traslado de residuos y materiales.
- Verificar, en caso de utilizar un camión barredor, el correcto funcionamiento del filtro recolector de polvo antes de empezar la operación.



¿QUÉ CONSIDERAR RESPECTO A LA MANTENCIÓN DE MAQUINARIA?

- Velar que las mantenciones y reparaciones de maquinaria y equipos sean realizadas por personal calificado o concesionarios de la marca respectiva.
- Mantener una bitácora de registro de cada mantención
- Mantener los equipos en funcionamiento óptimo, evitando su uso ante el más mínimo desperfecto.
- Efectuar inspecciones diarias de excavadora, cargador frontal, retroexcavadora, camiones, etc., antes de comenzar la jornada.



CURSOS DE CAPACITACIÓN ACHS

Revisa la oferta de cursos ACHS sobre higiene industrial y prevención de la silicosis en www.achs.cl